

COTIZACION

FECHA
No. DE COTIZACIÓN
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
PAGINA

12/1/2021 CT- 12012021-1 20 DÍAS CONTADO MXP 1 DE 1

CONTRATO A NOMBRE DE IVÁN HERNANDEZ PEREZ RFC HPEI840130514 1RA PRIVADA DE PROGRESO NO 25 COL. SANTA MARIA TOMATLÁN CP 09870. IZTAPALAPA CDMX.

CLIENTE

CLIENTE CONTACTO EMAIL:

GRUPO IMAGEN

ARQ. EDER PEREZ/ ING. ROBERTO ROJO

eder.perez@gimm.com.mx roberto.rojo@gimm.com.mx

DATOS DE OBRA
UBICACIÓN: TRABAJO:

ESTACIÓN CHIQUIHUITE IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA IMPAC CERRO CHIQUIHUITE

	Atendiendo su amable solicitud enviamos la cotizacion de los p	roductos requeri	los, para nosotros es	un placer ponernos a	su servic	io.
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTACIÓN , SUBESTACIÓN y LOSA DE CISTERNA						
	RETIRO DE SISTEMA EXISTENTE					
001	RETIRO DE SISTEMA IMPERMEABLE EXISTENTE POR MEDIOS MÉCANICOS Y MANUALES. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS A PUNTO DE ACOPIO, LIMPIEZA DIARIA DE ÁREA DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNICAMENTE SE COTIZA MANO DE OBRA	M2	INCLUIDO EN EL S	SISTEMA IMPERMEABLE	\$	-
	DESBASTE DE SUPERFICIE					
002	PREPARACIÓN DE SUPERFICE CON DESBASTE MECÁNICO POR MEDIO DE COPA DE DIAMANTE PARA ELIMINAR PROTUBERANCIAS, BORDOS, E IRREGULARIDADES DE LA LOSA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INSUMOS, CONSUMIBLES, ACARREO DE ESCOMBRO , LIMPIEZA DIARIA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	423.91	\$ 35.00	\$	14,836.85
	APLICACIÓN DE MANTOS PREFABRICADOS + ACRILICO					
003	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO IMPAC PREMIUM SBS4.5 MM POLIESTER GRAVILLA BLANCA TECNICA DE TERMUFUSIÓN, SEGUIDO DE IMPAC RESINA A-1995 E IMPAC PREMIUM BLANCO COMO ACABADO FINAL. PREVIA IMPRIMACIÓN CON PRIMARIO SYT BASE SOLVENIE Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS CON IMPAC P.U REFILLER INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNICAMENTE SE COTIZA MANO DE OBRA	M2	423.91	\$ 265.00	\$	112,336.15
IMPERMEABILIZANTE EN MUROS						
004	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPAC PREMIUM BLANCO A DOS CAPAS Y SELLO DE POLIURETANO EN JUNTAS DE MURO . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	19.10	\$ 65.00	\$	1,241.50
	RETIRO DE ESCOMBRO					
005	RETIRO DE DESPERDICIOS, ESCOMBROS Y BASURA GENERADA EN OBRA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 3,000.00	\$	3,000.00

NOTA 1.- ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE NIVELACIONES NI MOVIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

NOTA IMPORTANTE: EL CLIENTE PROPORCIONA, AGUA , ELECTRICIDAD, SANITARIOS PARA TRABAJADORES Y UN LUGAR DE RESGUARDO DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

SUBTOTAL \$ 131,414.50 16% I.V.A \$ 21,026.32 TOTAL A PAGAR \$ 152,440.82

PAGO A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ PÉREZ

BANAMEX CTA. 7040881 CLABE INTERBANCARIA 002180701370408818
CONDICIONES: SE REQUIERE ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTO EN ESTIMACIONES POR AVANCE

ATENTAMENTE IVÁN HERNÁNDEZ PÉREZ